

■ Beim Keller sollte geprüft werden:

- Bodenklasse des Baugrundes überprüft?
- Versorgungsleitungen vorm Fundamentieren nicht vergessen?
- Fundamentierender, Blitzschutz und Potentialausgleicher nicht vergessen?
- Feuchtigkeitsschutz für Keller installiert?
- Beträgt die Wärmedämmung an der Kellerdecke mindestens 8 cm?

■ Bei den Wänden sollte geprüft werden:

- Haben Sie sich schon für das AS-Holzbausystem entschieden?
- Fenster, Türen richtig eingeplant?
- Installationen in den Wänden (Steckdosen, Schalter, Wasser, etc.) richtig überlegt?

■ Beim Dach sollte geprüft werden:

- Ist der Dachfirst für eine mögliche Solaranlage richtig ausgerichtet?
- Ist das Dach winddicht ausgeführt?
- Entspricht das Dach einer Brandwiderstandsklasse von F30?
- Ist die Dachfläche fachgerecht gedämmt?
- Entspricht die Farbe der Dachhaut (Dacheindeckung) den Auflagen der Gemeinde?
- Ist das Dachhaut winddicht ausgeführt?

■ Bei der Decke sollte geprüft werden:

- Beträgt die Wärmedämmung der obersten Decke mindestens 30 cm (falls Dachgeschoss nicht ausgebaut wird)?
- Ist die oberste Decke brandhemmend ausgeführt?